



- 说明：
- 1、砖墙补修 混水砖墙 墙体体积 $1m^3$ 以外：4.48m³
 - 2、圈、过、拱、弧形梁：0.26m³
 - 3、现浇构件螺纹钢 $\Phi 14$ 钢筋：0.09t
 - 4、现浇构件箍筋 圆钢 $\Phi 8$ 钢筋：0.02t
 - 5、零星项目 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 $15\sim 5mm$ ：69.84m²
 - 6、铺贴陶瓷块料 踢脚线 水泥砂浆：4.25m²
 - 7、铺贴花岗岩 零星装饰 水泥砂浆：5.44m²
 - 8、石材磨边 普通边：12m
 - 9、轻钢龙骨双面埃特板隔墙：51.20m²
 - 10、玻璃棉隔声层：51.20m²
 - 11、刮腻子 二遍：172.24m²
 - 12、乳胶漆底油二遍面油二遍 胶合板面 墙柱面：102.40m²
 - 13、油漆铲除 墙面抹灰面：176.01m²
 - 14、抹灰面乳胶漆 墙柱面 二遍：176.01m²
 - 15、天棚抹灰铲除 天棚抹灰面：143.65
 - 16、抹灰面乳胶漆 天棚抹灰面 二遍：143.65
 - 17、方木天棚龙骨(吊在混凝土板下或梁下) 双层楞 面层规格(mm) 450×450 ：34.99m²
 - 18、胶合板：36.49m²
 - 19、窗帘盒 胶合板单轨：3m
 - 20、乳胶漆底油二遍面油二遍 胶合板面 天棚面：36.49m²
 - 21、杉木带纱胶合板门制作 带亮 单扇：2.18m²
 - 22、带纱键板门、胶合板门安装 无亮 单扇：2.18m²
 - 23、门窗贴脸 宽100内：10.72m
 - 24、门锁吸安装 (单向)：1个
 - 25、门磁吸安装：1个
 - 26、木材面油调和漆 底油一遍调和漆二遍 单层木门：5.36m²
 - 27、铝合金推拉门46系列：2.18m²
 - 28、推拉门安装 铝合金门：2.18m²
 - 29、铝合金四扇推拉窗90系列 带上亮：4.80m²
 - 30、推拉窗安装 带亮：4.80m²
 - 31、铝合金隐框固定窗：4.80m²
 - 32、固定窗安装钢化玻璃10厘：4.80m²
 - 33、复合木地板悬浮安装：45.30m²
 - 34、防潮层 防潮纸：45.30m²
 - 35、踢脚线 复合板：2.59m²
 - 36、拆除废料外运 人工装卸汽车运 $5km$ 内：8m³
 - 37、人工清洁卫生：1项
 - 38、展示背景：29.76m²
 - 39、地板漆：97.58m²
 - 40、防盗窗：11.38m²
 - 41、防盗门：3.18m²
 - 42、装窗帘：58.80m
 - 43、脚手架：1项
 - 44、材料垂直及二次运输：1项
 - 45、办公桌：12只
 - 46、教师椅 (有轮/有靠背)：8只
 - 47、实木沙发及茶几 (5位5件套)：1套
 - 48、圆吧椅：8只
 - 49、搬运三相变电压瓶12个及16只办公桌：1项

数字化技术实训室装修项目平面图