



- 说明：
- 1、凿槽、刨沟(混凝土结构) 宽×深(mm以内) 70×70： 6.50m
  - 2、沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 70×70： 6.50m
  - 3、成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长1m以内)： 1台
  - 4、线槽配线 导线截面(mm<sup>2</sup>以内) 2.5： 900m
  - 5、线槽配线 导线截面(mm<sup>2</sup>以内) 4： 600m
  - 6、塑料线槽安装 线槽断面周长(mm以内) 170： 278.43m
  - 7、五孔插座： 22个
  - 8、16A空调插座： 4个
  - 9、三相带接地明插座(A以下) 30： 1个
  - 10、敷设双绞线缆 线槽、桥架、活动地板内明布放(4对以内)： 30m
  - 11、安装8位模块式信息插座 单口： 3个
  - 12、开关及按钮 扳式暗开关(单控) 双联： 5个
  - 13、LED筒灯： 12支
  - 14、LED射灯： 10支
  - 15、风扇拆除 吊风扇： 3台
  - 16、室内塑料排水管(粘接) 公称直径(mm以内) 50： 14.31m
  - 17、机械钻孔(洞) 砖墙(mm以内)  $\phi 65$ ： 4个
  - 18、室内塑料给水管(热熔接) 公称直径(mm以内) 20： 46.9m
  - 19、单冷水龙头安装 公称直径(mm以内) 20： 2个
  - 20、塑料阀门安装(粘接) 公称直径(mm以内) 20： 1个
  - 21、排水栓安装 不带存水弯 公称直径(mm以内) 50： 1个
  - 22、3匹挂式空调安装： 3台
  - 23、预埋3匹空调管： 80m
  - 24、预埋空调机专排水管： 46m
  - 25、安装无线路由器： 1台
  - 26、安装电源线ZR-4\*25电缆进户线： 100m
  - 27、空调机铜管过梁钻孔： 3个

数字化技术实训室装修（配电）项目平面图